

# T5, FLEXHALL SEMI-FIXE

Offre la qualité d'un hall industriel permanent et la flexibilité d'un hall en aluminium.

Le Flexhall T5 est très proche d'une structure permanente tout en offrant une solution rapide et efficace lorsque vous avez besoin d'un espace de travail supplémentaire en urgence. Contrairement aux constructions traditionnelles, aucune fondation n'est nécessaire pour cette hall et le délai de demande de permis est généralement plus court.

La modularité du Flexhall permet une adaptation aisée à tout bâtiment existant. Son ossature est réalisée à partir de profilés légers en acier Sigma et C. Les murs et le toit sont formés de panneaux sandwichs, garantissant une isolation complète de la structure.



**Largeur :**  
10 - 30 mètres



**Longeur :**  
Extensible à l'infini, par extension de 5 mètres



**Hauteur latérale:**  
4 mètres | 5 mètres | 6 mètres



**Revêtement de toit de standard :**  
Panneaux sandwich 60 mm

**Revêtement des parois latérales en standard :**  
Panneaux sandwich 60 mm



**Acier laminé à froid :**  
profil C+ de 450 mm



## BOX DE STOCKAGE VAN LEEUWEN VASTGOED

Ankeveen (NL) | 16 x 60 mètres | 4,5 mètres hauteur latérale

Van Leeuwen Vastgoed se spécialise principalement dans la location d'espaces commerciaux et de stockage dans la région de 't Gooi. C'est une région prisée où les prix immobiliers sont élevés. Face à cette réalité, Van Leeuwen cherche à offrir des locaux commerciaux à des tarifs abordables. Sur le terrain de Van Leeuwen Vastgoed, un espace était disponible pour développer des capacités de stockage supplémentaires.

Dans le Flexhall, Van Leeuwen Vastgoed a aménagé diverses unités de stockage qu'il propose à la location, répondant ainsi aux besoins des entreprises et des particuliers de la région. Avec ses 6 portes basculantes et 6 portillons, ce hall allie économie et rapidité de construction, offrant un avantage significatif pour le modèle d'entreprise de Van Leeuwen Vastgoed.

La qualité de finition de ce hall est comparable à celle d'un entrepôt traditionnel. Le hall est équipé de gouttières, de tuyaux de descente et est ancré au sol en béton.